

Àrea de Territori i Sostenibilitat

RELACIÓ D'EXEMPLES D'ACTUACIONS DINS EL RANG ECONÒMIC DISPONIBLE -83.000€ districte-

Tema	Nom	Descripció	Cost	Observacions
Accessibilitat	OBRES DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A LES CRUÏLLES PS. MUNCUNILL (C/D.AVELLANEDA-C/ANC.)	Des de l'any 2013 s'han realitzat diverses fases d'actuacions orientades a la millora de les condicions generals de la urbanització, manteniment i accessibilitat del passeig Lluís Muncunill. S'han fet obres en el passeig central i les voreres de vianants del costat nord i sud en els tres trams del Passeig Lluís Muncunill. En aquesta nova fase es millorarà l'accessibilitat del passeig Lluís Muncunill en les cruïlles amb el carrer del Dibuxant Avellaneda i el carrer de l'Ancianitat, per tal de reduir la velocitat del trànsit rodat mitjançant cruïlles elevades i donar continuïtat entre els diferents trams del passeig Lluís Muncunill.	48.815,37	
Accessibilitat	OBRES PER LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL CARRER MONISTROL, ENTRE C.ALBACETE I P.BAZAN	Actualment, la vorera nord del carrer Monistrol està formada per varis trams d'escales que salven el desnivell entre la calçada i la vorera que dona accés als habitatges. L'objecte del projecte és la millora de l'accessibilitat al carrer Monistrol, entre els carrers Albacete i Pardo Bazán. L'obra consisteix en realitzar un carril per a vianants senyalitzat a l'asfalt i una trama de rampa en la vorera per facilitar l'accessibilitat a tots els veïns d'aquest tram de carrer. Es deixa un carril continu pels vehicles de 2,75m. El pas pintat a l'asfalt pels vianants tindrà un ample variable de 1,30m a 1,40 i anirà marcat i limitat per pilones.	12.205,94	
Accessibilitat	OBRES DE L'ADEQUACIÓ DELS GUALS DE VEHICLES DEL PASSEIG CENTRAL DE L'AV.BÉJAR	L'actuació consisteix en transformar els guals de vehicles del tram central de Béjar en passos adaptats per a vianants. No es tracta d'una actuació global a tota l'avinguda, sinó de diverses actuacions centrades en el tram central. Aquests treballs consisteixen en l'enderroc dels guals existents i també la creació de nous guals amb paviment de panot.	50.818,79	
Accessibilitat	OBRES DE MILLORES PUNTUALS D'ACCESSIBILITAT AL BARRI POBLE NOU/ZONA ESPORTIVA.	L'objecte del projecte és l'adequació dels carrers Cid Campeador, Josep Llimona i Ronda de Ponent, per tal de millorar la seva accessibilitat. D'aquesta manera, s'adeqüen a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda, completant recorreguts accessibles i/o adequats. També es reperfila i es condiona el talús NW del pnt sobre la riera de Palau que es troba al costat de la plaça de les Magnòlies, mitjançant plantació arbustiva i reg.	74.986,88	
Accessibilitat	OBRES DE REURBANITZACIÓ DE LA CRUÏLLA PS. LLUÍS MUNCUNILL-C/SOMETENT CASTELLÀ.	L'objecte del projecte és facilitar l'accessibilitat de les persones, a la cruïlla, construint passos de vianants a nivell de la calçada. Aquests tenen la finalitat de reduir la velocitat de circulació dels vehicles i alhora de garantir la seguretat dels vianants.	79.992,94	
Accessibilitat	OBRES DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A C.BOADA DEL PI	L'objecte del projecte és l'adequació de la plaça pública i la zona de les escales que comuniquen als locals, així com una nova estructura de la rampa per tal de poder aconseguir la pendent i l'amplada necessàries per adequar-se als criteris d'accessibilitat. L'escala de l'altre extrem s'adequarà de la mateixa manera a la normativa, de tal manera que quedi escurçada per tal de poder aprofitar millor l'espai que ens ofereix la circulació veïnal.	69.400,17	
Accessibilitat	MILLORA ACCESSIBILITAT JARDINS RÒMUL I PIÑOL DES DELS EQUIPAMENTS DE LA CASONA I LA PINEDA, I DES DE LA ZONA RESIDENCIAL	Millora dels recorreguts adaptats a les zones de jocs des dels equipaments de "La Casona" i "La Pineda", i des de la zona residencial de la cruïlla dels carrers de Sicília i de Salvador Seguí. Així es crearan dos camins de rampes inferiors al 1,4% i 0,3% i instal·lació de reixes per recollida d'aigües de pluja.	68.113,95	
Anella Verda	OBRES DE MILLORA ACCÉS VIANANTS A L'ANELLA VERDA DES DEL C/AMPOSTA	L'objecte del projecte és l'arranjament de l'accés per a vianants a l'Anella Verda des del barri Les Arenes-La Grípia-Can Montllor. Els treballs a realitzar són: - Millora de l'accés per a vianants des del carrer Amposta fins al torrent de la Grípia. - Protecció de l'estació de bombeig (EBAR) amb una tanca metàl·lica per a evitar el vandalisme. - Recollida d'aigües al final del carrer del Pintor Casas, en el límit de la zona urbanitzada. - Millora en la plataforma d'accés des del carrer Pintor Casas i carrer Pintor Mir.	36.046,87	
Anella Verda	OBRES D'ARRANJAMENT TRAM DEL TORRENT DE CAN GUITARD.	L'objecte del projecte són els treballs d'arranjament i millora d'un tram d'aproximadament 990 metres del torrent de Can Guitard i dels seus entorns. Concretament el tram comprès entre el pas del torrent per sota del ferrocarril. Els treballs a realitzar són neteja d'abocaments de residus i millora del punt d'abocament al torrent.	13.568,50	
Anella Verda	RESTAURACIÓ TORRENT SAGRAMENT.	L'objecte del projecte és la neteja d'abocaments de la part alta del Torrent del Sagrament i deixar aquest tram net de deixalles i a punt de revegetar.	14.831,99	
Anella Verda	OBRES DE PLANTACIÓ ALS MARGES DEL TORRENT DE LES MONGES.	L'objecte del projecte és la replantació als marges del Torrent de les Monges. Els treballs a realitzar són la plantació d'arbrat i arbustiva, així com la retirada de vegetació al·loctona (canyes) i retirada d'arbrat mort.	24.416,59	
Clavegueram	OBRES D'EXECUCIÓ D'EMBORNALS (12 unitats)	Les obres consistiran en l'execució de nous embornals sifònics dels carrers per tal de millorar el drenatge superficial dels carrers.	16.690,74	
Clavegueram	OBRES DE MILLORA D'UN TRAM DE CLAVEGUERAM AL C/M.DE DEU DELS ÀNGELS.	L'objecte del projecte és realitzar les obres de millora d'un tram de la xarxa de clavegueram del carrer de la Mare de Déu dels Àngels. Amb tub de PEAD de DN 500mm i una longitud aproximada de 70 ml.	28.310,89	
Clavegueram	OBRES DE MILLORA D'UN TRAM DE CLAVEGUERAM A C/ALEXANDRE BELL (VOLTA-A. TORRELLA)	Les obres consisteixen en la rehabilitació d'un tram d'uns 100 ml del col·lector mitjançant tecnologia sense rasa per tal de corregir el deteriorament existent a l'interior. .	43.508,77	
Clavegueram	OBRES DE MILLORA D'UN TRAM DE CLAVEGUERAM ALS C/GIRONA I DEL CAMÍ DE CASTELLAR.	L'objecte del projecte és la millora d'un tram de xarxa de clavegueram als carrers de Girona i del camí de Castellar. Les obres contemplen la reposició de dos trams de xarxa que actualment es troben en mal estat: un al carrer de Girona, entre els carrers Ample i el Camí de Castellar, i l'altre al Camí de Castellar, entre el carrer de Girona i el carrer del Doctor Ferran. Es proposa l'ampliació dels diàmetres existents, en els dos trams, per un diàmetre superior. Tram de xarxa de clavegueram de diàmetre 210mm.	47.016,11	
Clavegueram	MÈMORIA VALORADA PER LES OBRES DE MILLORA D'UN TRAM DE XARXA DE CLAVEGUERAM AL CARRER SANT ISIDRE, ENTRE ELS NÚM. 2 I 22.	Millora tram de xarxa de clavegueram al c. Sant Isidre, entre els nùms. 2 i 22	25.834,93	

Àrea de Territori i Sostenibilitat

RELACIÓ D'EXEMPLES D'ACTUACIONS DINS EL RANG ECONÒMIC DISPONIBLE -83.000€ districte-

Tema	Nom	Descripció	Cost	Observacions
Clavegueram	MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES DE MILLORA D'UN TRAM DE XARXA DE CLAVEGUERAM AL C.DE LA RIBA	L'objecte de la Memòria valorada per a les obres de millora d'un tram de xarxa de clavegueram al carrer de la Riba, és realitzar les obres de millora de la xarxa de clavegueram del carrer de la Riba.En una inspecció amb càmera per l'interior de la xarxa de clavegueram del carrer de la Riba, entre els carrers de Topete i Sant Quirze, amb tub de formigó i secció DN 500 mm, es va poder observar que aquest tram de xarxa es troba en mal estat.	82.734,31	
Clavegueram	MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES DE MILLORA PER RECONDUIR LES AIGÜES PLUVIALS AL TORRENT DEL SAGRAMENT	Obres de millora per reconduir les aigües pluvials al Torrent del Sagrament.	18.935,33	
Enllumenat	CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE LLUM AL BARRI EL MOLINOT	L'objecte del projecte és la necessitat d'instal·lar 3 punts de llum autònoms al barri de El Molinot.	5.591,41	
Enllumenat	ENLLUMENAT DE L'ENTORN DE LA NOVA ZONA DE JOCS INFANTILS I PETANQUES DEL BARRI DE LES FONTS (C.CATERINA)	Al carrer Caterina Albert hi ha un solar on hi ha un espai per jugar a la petanca, uns jocs infantils i uns jocs biosaludables. Aquest espai no té il·luminació, i per aquest motiu es proposa instal·lar punts de llum.Els treballs a realitzar consisteixen en fer la canalització necessària i la instal·lació de punts de llum a tota la zona. Els punts de llum seran diferents segons la zona, columnes de 8 m amb projectors per la zona de petanca i columnes de 4 m amb llumeneres simètriques a la zona de jocs infantils.	15.000,00	
Enllumenat	COMPLETACIÓ D'ENLLUMENAT ALS VIALS DE LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS	La proposta consisteix en il·luminar els vials de la plaça fent una instal·lació elèctrica nova, a tot el perímetre de la plaça. Per fer aquesta instal·lació es preveu l'ampliació dels quadres de comandament. Els punts de llum són de 8 m d'alçada, i il·luminen la vorera de la plaça, la calçada de dos carrils, i la vorera de davant.	35.000,00	
Horts urbans	OBRES D'AMPLIACIÓ D'HORTS URBANS AL C/JOAQUIM VAYREDA I C/GREGAL, 1.	L'objecte del projecte és la col·locació d'un tancament perimetral i l'adequació del sòl per permetre l'ús hortícola (retirada de residus i descompactació i creació de camins interiors).	7.321,76	
Horts urbans	OBRES D'ADEQUACIÓ DEL SOLAR DEL C/VALLS, 49 PER A HORT URBÀ.	Obres d'adequació d'un solar al c/Valls, 49 per a la implantació d'un hort urbà.	8.488,00	
Medi Natural	PLANTACIÓ ESPÈCIES VEGETALS AL CAMÍ VELL D'ULLASTRELL, INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL NOU TRAÇAT DEL CAMÍ D'ULLASTRELL	L'objecte és la consolidació del nou traçat de camí ja que en alguns punts es deixaran zones denudades que caldrà replantar per finalitzar la millora paisatgística i la generació de zones d'ombra pels usuaris. Les actuacions : - Plantació d'arbrat: 84 unitats - Plantació arbustiva: 550 exemplars. - Eliminació d'espècies invasores (canya) - Podes d'arbustiva per millorar alguns exemplars existents	27.590,03	
Medi Natural	ARRANJAMENT DELS CAMINS DE MAIOL I CAMI DELS MONJOS TRAM ENTRE CTRA. MATADEPERA I ÀREA D'ESTADA A.V	Millora de camins de terra que ara presenten bassals i estan degradats. Es repararà el ferm i es crearan trencaigües i cunetes per drenar l'aigua de pluja. L'actuació consistirà en la demolició de les restes de material asfàltic; el perfilat dels camins per donar pendent transversal cap a les noves cunetes de terra que es formaran; formació d'una capa final del ferm amb tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM, la formació de pous de grava per la recollida de les aigües de pluja que aportaran les cunetes i, a banda, en el camí de Maiol es faran dos petits trams de formigó on la pendent és superior a la recomanada per l'estabilitat del camins amb material granular.	33.699,96	
Mobilitat	MESURES D'ACCESSIBILITAT I PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT EN CRUÏLLES DE LA CIUTAT.	Mesures d'accessibilitat i pacificació del trànsit amb habilitació de 4 passos elevats.	37.633,35	
Mobilitat	MILLORA D'ÚS DEL CARRIL BICI DEL PASSEIG VINT-I-DOS DE JULIOL	L'objecte del projecte és realitzar les actuacions necessàries per millorar les condicions del paviment del carril bici del passeig Vint-i-Dos de Juliol, en el tram comprès entre el carrer Marquès de Comillas i la carretera de Matadepera.	15.354,90	
Mobilitat	OBRES D'ADEQUACIÓ DE LES PLATAFORMES DE LES PARADES DE TRANSPORT PÚBLIC.	Les obres consisteixen en l'ampliació puntual de la vorera a la parada d'autobús amb una amplada de 1,8 / 2,20 m i una llargària de 15, / 30, m aproximadament. (5 accessos transport públic)	49.783,72	
Mobilitat	SUBMINISTRAMENT DE PLATAFORMA PREFABRICADA PER A UNA PARADA D'AUTOBÚS	Instal·lació d'una plataforma prefabricada per facilitar l'accessibilitat als usuaris a la parada que s'habilita al c/ Arquímedes.	15.934,82	
Mobilitat	SEMAFORITZACIÓ DEL PS.22 DE JULIOL AMB M.DE DÉU DELS ÀNGELS/M.ÀNGEL I SANT GAIETÀ.	L'objecte del projecte és la reurbanització de les cruïlles del passeig Vint-i-dos de Juliol i els carrers Mare de Déu dels Àngels, Miquel Àngel i Sant Gaietà, amb l'objectiu de millorar les connexions a peu mitjançant l'execució de dos nous passos de vianants i de millorar la seguretat viària, mitjançant la regulació semafòrica dels encreuaments .	123.000,00	Excedeix però per a que disposin d'una referència del cost semaforització
P.Civil	EXECUCIÓ D'UNA FRANJA DE SEGURETAT ENTORN LA URB. DEL MOLINOT	L'objecte del projecte és executar les obres de neteja i desbrossada per a habilitar una franja de protecció entorn la urbanització, com a mesura preventiva davant incendis forestals.Aquesta zona té una superfície total de 3,3ha.	7.502,00	
P.Civil	EXECUCIÓ D'UNA FRANJA DE SEGURETAT ENTORN LES MARTINES.	L'objecte del projecte és executar les obres de neteja i desbrossada per a habilitar una franja entorn la urbanització, com a mesura preventiva davant incendis forestals.Aquesta zona té una superfície total de 35,47 ha.	55.047,00	

Àrea de Territori i Sostenibilitat

RELACIÓ D'EXEMPLES D'ACTUACIONS DINS EL RANG ECONÒMIC DISPONIBLE -83.000€ districte-

Tema	Nom	Descripció	Cost	Observacions
Parcs i Places	REFORMA DE L'SKATEPARK A SANT LLORENÇ	Amb aquesta actuació es vol millorar les condicions de patinabilitat i funcionament de les pistes de l'Skatepark del barri de Sant Llorenç. Així s'eliminaran part dels murs que delimiten la part central; es construirà una tarima amb 5 escales patinables - aprofitant una de les rampes-; es construirà un gap xinu; i, finalment, s'arreglaran alguns desperfectes a les rajoles i juntes.	24.429,43	
Parcs i Places	RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ PER A GAR. ACCESSIBILITAT PL. JOAQUIM VENTALLÓ	Pavimentar amb formigó les rampes de sauló que pateixen escorrenties, dotar a la plaça d'un sistema de recollida d'aigües pluvials i instal·lar mobiliari urbà i jocs infantils.	47.080,63	
Parcs i Places	OBRES DE REFORMA DE LES GRADES DE LA PLAÇA MONTSERRAT.	Substituir les peces trencades, que fan de paviment de la base de l'estructura de les grades, per unes d'ídèntiques característiques. Així com enjardinar els parteres que han perdut la seva planta.	2.969,00	
Parcs i Places	REFORMA DE L'ESCENARI DE LA PLAÇA VELLA.	Enderroc total de l'escenari antic i construcció d'un de nou amb una sola peça de formigó i acabat de paviment de pedra natural granítica amb acabat antilliscant.	7.274,29	
Parcs i Places	REFORMA DEL PONT PEATONAL DE LA PÇA. DR. ROBERT.	Substituir el paviment de fusta per xapes perforades d'acer galvanitzat antilliscant i renovar l'estructura metàl·lica.	10.298,85	
Parcs i Places	OBRES ADEQUACIÓ SOLAR AEG COM A ZONA DE LLEURE	El projecte consisteix en una superfície amb un pendent transversal i longitudinal. La implantació d'una plataforma quasi plana al solar implica l'adaptació al terreny existent mitjançant talussos enjardinats. En la part oest es planteja un mur de tancament amb una reixa que funcionarà com un parapilotes. L'accés a l'espai de jocs es realitza per una banda pel carrer Motors, més proper a l'escola, mitjançant un pas a peu pla i per altra banda mitjançant unes escales de formigó situades al xamfrà de la confluència dels carrers Periodista Grané i Josep Tapiolas.	58.028,61	
Parcs i Places	OBRES D'INST. DEL REG AUTOMÀTIC PER A LA MILLORA DE LA SOST. MANT. PÇA. S.RAMÓN.	Instal·lar una xarxa de reg que arribi a totes les zones de la plaça i reorganitzar l'enjardinament amb nous parterres.	9.576,45	
Parcs i Places	OBRES D'INTERVENCIÓ PAISAGÍSTICA JARDINS C/EUGENI D'ORS AMB PÇA.MAGNÒLIES.	Replantació arbustiva en una superfície total de 380 m2 de tres jardineres de la plaça.	9.607,40	
Parcs i Places	OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UNA PÈRGOLA A LA PLAÇA DEL PI.	L'objecte del projecte és la instal·lació d'una pèrgola a la Plaça del Pi, amb quatre suports en forma de trípode. Sobre l'estructura és col·locarà una tenso-estructura tèxtil formada per quadrilàters de teixit de filtre solar.	41.898,67	
Parcs i Places	REMODELACIÓ DE LA PLAÇA MARE DE DÉU DE LES ANGÚSTIES	Adequació del paviment i sauló de la plaça, remodelació de la zona de jocs infantils i creació d'una pista multiesportiva	70.000,00	
Parcs i Places	IMPLEMENTACIÓ D'UNA XARXA DE REG INTEL·LIGENT A LA ROTONDA DE LA CTRA. MATADEPERA AMB BÈJAR I FUTURA EXTENSIÓ ALS BARRIS DE PLA DE BONAIRE, CAN TUSELL, CAN ROCA I BÈJAR.	Implementació d'una xarxa de reg intel·ligent a la rotonda de la Carretera de Matadepera amb Bèjar i futura extensió als barris de Pla del Bonaire, Can Tusell, Can Roca i Bèjar	50.000,00	
Parcs i Places	ARRANJAMENT DE LA PLAÇA TETUAN	Renovació de les baranes de la plaça de Tetuan i enderroc de 6 jardineres.	67.107,94	
Pavimentació	OBRES DE REPARACIÓ D'UN ESVORANC AL CREUAMENT ENTRE C/VENUS I MERCURI	L'objecte del projecte consisteix en l'execució de les obres de reparació d'un esvoranc, d'uns 3,00 x 1,00 metres d'amplada i d'uns 3 m de profunditat; l'execució d'un pou de registre i reposició de la calçada.	6.776,00	
Pavimentació	OBRES MILLORA URBANITZACIÓ PASSATGE DEL CARRER ESTRET	L'objecte del projecte és la millora de la urbanització del Passatge del carrer Estret. L'actuació consisteix en modificar lleugerament el perfil longitudinal del passatge perquè tingui pendent cap al carrer Germans Pinzon, adaptant a les entrades existents. Es farà l'escala per tal que compleixi el codi d'accessibilitat en quant el número d'esgraons, petjada i contrapetjada d'aquests.	26.892,00	
Pavimentació	OBRES DE LA PAVIMENTACIÓ DEL VIAL INTERIOR D'ILLA ENTRE EL CARRER LINNÉ I EL CARRER LEPANT	L'objecte del projecte és la pavimentació del vial interior d'illa entre el carrer de Linné, el carrer de Lepant, Lavoisier i Concili Egarenc. L'actuació consisteix a modificar lleugerament el perfil longitudinal del passatge perquè tingui pendent força uniforme cap al carrer de Lepant, adaptant a les entrades existents. A la cruïlla entre els carrers de Lepant i Lavoisier, el pas de vianants està desplaçat fins passat la sortida del passatge, amb uns rebaixos que no compleixen la normativa actual d'accessibilitat. S'executaran dues orelles a aquesta cruïlla i així fer els rebaixos complint la normativa.	30.316,37	
Pavimentació	OBRES REPARACIÓ PAVIMENT ASFÀLTIC A LA PLAÇA DEL DORÉ. SEPARAT PER FASES.FASE II	L'objecte del projecte és la reparació del paviment asfàltic a la Plaça de Doré. El paviment asfàltic de la zona d'actuació, degut a l'absorció diària de l'alt nivell de trànsit, pateix un desgast important del ferm. Aquest desgast fa necessari un manteniment i reposició del mateix. Els treballs a realitzar d'aquesta memòria consisteixen en la reparació i/o renovació del paviment existent. Aquests treballs consistiran d'una banda, en el reforç del paviment existent mitjançant la demolició o fressat i l'estesa de les capes d'aglomerat asfàltic en calent, o també en la renovació (substitució) total o parcial del ferm existent en calçada. S'ha previst la reposició de la senyalització viària horitzontal afectada per les actuacions a realitzar.	56.870,00	

Àrea de Territori i Sostenibilitat

RELACIÓ D'EXEMPLES D'ACTUACIONS DINS EL RANG ECONÒMIC DISPONIBLE -83.000€ districte-

Tema	Nom	Descripció	Cost	Observacions
PMU - Mobilitat	MILLORA DE LA SEGURETAT VIAL DE LA CRUÏLLA DEL C/ALBINYANA AMB C/COLOM	Actualment, a la cruïlla del carrer d'Albinyana amb el carrer de Colom no existeix cap element reductor de velocitat pels vehicles motoritzats. El que es pretén és pacificar el trànsit i millorar la seguretat i accessibilitat dels vianants. Per aquest motiu es proposa construir un pas elevat al carrer d'Albinyana just abans de la intersecció amb el carrer de Colom. També en aquest àmbit es fa un recrescut de les dues voreres a banda i banda de la plataforma elevada. La vorera sud s'amplia 2 metres per a recollir la zona d'aparcament, i la vorera nord, 1 metre per apropar l'espai de vianants i reduir l'ample de calçada. L'actuació deixarà un ample de calçada de 3,00 m, i una plataforma elevada de 7,00 m de llarg. Al carrer de Colom es fa un eixamplament de 2 metres de la vorera situada a la dreta en el sentit de la circulació, abans de la intersecció amb el carrer d'Albinyana. L'objectiu és reduir l'ample de la calçada per obligar als vehicles a minorar la velocitat i per donar visibilitat als vianants. També es senyalitza amb pintura al paviment una zona de velocitat de 20 km/h.	31.171,20	
PMU - Mobilitat	PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT AMB LA IMPLANTACIÓ DE ZONA 30 ALS BARRIS DE CA N'AURELL, ESCOLA INDUSTRIAL I SANT PERE	Les obres que es duren a terme tenen l'objectiu de contribuir a que els conductors circulin a una velocitat inferior a 30 km/h dins d'aquesta àrea, i per tant, es redueixin els efectes nocius que generen els vehicles en una zona residencial: reducció de la contaminació acústica i atmosfèrica i millora de la seguretat viària. En conseqüència es durà a terme una actuació de senyalització vertical i pintura.	60.000,00	
Urbanització	OBRES DE CONDICIONAMENT TALÚS DE L'ESCALLERA EXISTENT A UA-08 LES MARTINES.	L'àmbit objecte de la present Memòria Valorada té una superfície total de 328,50 m ² i esta situada al carrer Mas de les Mirasses de Terrassa. L'escullera, en el tram que la seva alçada es més gran, ha patit un moviment que fa que en la part central s'hagi produït un desplaçament de les pedres cap al carrer. L'objecte del projecte és realitzar les actuacions necessàries per aconseguir l'estabilització de l'escullera. També es realitzarà una cuneta en la part alta de l'escullera per conduir les aigües.	18.150,00	
Urbanització	OBRES D'INSTAL·LACIÓ DE BARANES A ESCALES DE CAN PALET DE VISTA ALEGRE.	L'objecte del projecte és la instal·lació de baranes metàl·liques centrals a diverses escales -6- al barri de Can Palet de Vista Alegre.	19.576,83	
Urbanització	OBRES PER A L'ARRANJAMENT TALÚS CARRER DELS DIPÒSITS DE CAN BOADA DEL PI	L'objecte del projecte és el condicionament del talús del c/Dipòsit pel costat dels habitatges.c/Dipòsits des de la Ronda de Ponent a l'Avinguda Can Boada del Pi.	24.009,87	
Urbanització	OBRES AMPLIACIÓ DE LES VORERES DEL C/MANRESA I C/CONSELL DE CENT	La ciutat està exposada a un ús continuat de l'espai públic per part de tots els seus habitants que dona lloc a un desgast important en alguns punts. També hi ha urbanitzacions fetes de fa molts anys i que el seu desgast al llarg del temps ha provocat un deteriorament que fa necessària la seva urgent reposició i millora d'accessibilitat. L'objecte del projecte és l'ampliació de les voreres del c/Manresa, des de Pl de l'Aigua fins el c/Consell de Cent.	30.595,33	
Urbanització	OBRES DE RENOVACIÓ DE LA VORERA DEL C/GIRALT I SERRA.	L'objecte del projecte és la renovació de la vorera del c.Giralt i Serra amb Abelló i Bufí. Actualment, la vorera de la banda nord de la cruïlla presenta un pendent excessiu i té un acabat llis que no ofereix el grau de fregament necessari, que s'accentua en cas de pluja o de paviment mullat. L'actuació consisteix en millorar les condicions d'accessibilitat d'aquesta cruïlla.	43.579,01	
Urbanització	OBRES DE PAVIMENTACIÓ D'UN TRAM VORERA DE LA RAMBLETA, PER MILLORAR PAS VIANANTS	L'objecte del projecte és la pavimentació d'un tram de la vorera de la Rambleta, per millorar el pas de vianants de la zona oest davant de la rotonda. Zona parcial entre Ctra Martorell i C/Pintor Fortuny.	45.524,85	
Urbanització	OBRES D'AMPLIACIÓ DE VORERA AL C/GRANADA.	L'objecte del projecte consisteix en l'ampliació de la vorera del carrer Granada davant l'Institut Blanxart. L'any 2011 es va millorar l'accessibilitat de l'Institut Blanxart, amb la disposició d'unes baranes a la calçada del carrer Granada (davant del centre) que eixamplaren l'espai de vianants. L'actuació consisteix en l'ampliació de la vorera corresponent als vianants, incloent la instal·lació d'arbrat i mobiliari urbà.	48.099,97	
Urbanització	OBRES DE REMODELACIÓ PAV. I DRENTAGE ESPAI ESP. C/JACINT ELIAS PS. 22 DE JULIOL.	Es tracta d'un espai qualificat com a equipament esportiu, amb paviment de terres sense cap ús en concret, delimitat per unes tanques i rodejat per uns jocs biosaludables, un font i unes taules de pic-nic. L'espai destinat a la pràctica esportiva està delimitat per un bordó jardí. Aquest espai presenta un pendent important, la qual cosa fa que no se pugui desenvolupar una pràctica esportiva en condicions òptimes. L'objecte del projecte és substituir el paviment de l'espai per un paviment apte per la pràctica esportiva. Es tracta d'un paviment de formigó amb fibres.	53.676,19	
Urbanització	OBRES D'ENJARDINAMENT DE LA CRUÏLLA DE LA CTRA. DE RUBI AMB C/COLOM.	L'objecte del projecte és l'enjardinament de la cruïlla de la ctra. de Rubí amb c/Colom. Actualment entre la carretera de Rubí i el carrer Colom, existeix una cruïlla enjardinada amb una prada sense reg, amb tres arbres, dos dels quals estan situats a la cantonada de la mateixa. És necessari condicionar aquest espai per donar-li un aspecte més endreçat. Els treballs a realitzar consisteixen en: • Eliminació de 2 arbres situats al límit de la cruïlla i que estan malmetent l'asfalt i els bordons. • Instal·lació d'un sistema de reg per la nova vegetació. • Plantació de gespa en substitució del prat existent. • Redifinició, reubicació i plantació d'arbrat i d'arbustiva. • Vorada de graves d'un metre per establir una separació del reg amb el vial.	28.582,93	
Urbanització	REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE L'EMIGRANT	Aquesta actuació ha de permetre millorar l'accessibilitat i la connectivitat de la plaça amb el C/Alexandre Galí. Així s'ampliarà la vorera d'aquest carrer en el tram de la plaça i es duren a terme actuacions per millorar la connexió amb el mercat. D'altra banda es faran intervencions puntuals per arranjar elements de mobiliari, baranes i vegetació.	59.090,58	

Àrea de Territori i Sostenibilitat

RELACIÓ D'EXEMPLES D'ACTUACIONS DINS EL RANG ECONÒMIC DISPONIBLE -83.000€ districte-

Tema	Nom	Descripció	Cost	Observacions
Zona lliure circulació de gossos	OBRES D'ADEQUACIÓ D'UNA ÀREA DE LLIURE CIRCULACIÓ DE GOSSOS CARRER TÚRIA, BARRI CAN PALET	Arrel de la creixent demanda per part dels propietaris de gossos de Terrassa de disposar d'espais per poder passejar lliurement amb les seves mascotes i per tal de facilitar la convivència entre els propietaris d'aquests animals i la resta d'usuaris d'espais públics es treballa en la creació d'àrees de lliure circulació de gossos. El projecte consisteix en la col·locació d'una tanca de 1,5 m i de 2,00m d'alçada a tot el perímetre. També es col·locaran dos bancs, dues papereres, enllumenat i una font dintre del recinte, així com la senyalització de l'espai. Té una superfície total de 1.100 m ² determinada per un perímetre de 140 ml.	35.183,84	

* Jocs infantils, biosaludables i esportius -workout- veure preus catàleg adjunt*